

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Ściany prezbiterium		
1.1	<b>PKZ 1908 0510-1700</b>		Czyszczenie ściernie lub chemiczne - mury gładkie. Usunięcie wtórnych nawarstwień.	75,40	m2
			Obmiar: 75,40 ściana wschodnia za ołtarzem = 75,40 Razem = 75,40  Mnożniki: R = 2,0000 - wsp. zwiększający z tytułu utrudnień		
1.2	<b>PKZ 1908 0510-1900</b>		Czyszczenie ściernie lub chemiczne - mury gładkie lecz filary, pilastry, gzymsy i attyki. Usunięcie wtórnych nawarstwień.	48,60	m2
			Obmiar: 8,10 * 3 * 2 ściany boczne z pilastrami = 48,60 Razem = 48,60  Mnożniki: R = 2,5000 - wsp. zwiększający z tytułu utrudnień		
1.3	<b>BCRR 0221 0004-4.4.</b>		TZKNBK VII -271 Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5,0 m <sup>2</sup> z przerwami  Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5,0 m <sup>2</sup> z przerwami	124,00	m2
			Obmiar: 124,00		
1.4	<b>PKZ 1908 0510-1300</b>		Wzmocnienie odstającego tynku na podl. murowym wstrzykiwanie wypełnienia z wykuc. niezbędnych otwor. i ich zaprawien. o pow. tynku do 5 m <sup>2</sup> , ilość otwor. do 5 szt/m <sup>2</sup>	46,00	m2
			Obmiar: 46,00  Mnożniki: R = 2,0000 - wsp. zwiększający z tytułu utrudnień		
1.5	<b>PKZ 1908 0601-0100</b>		Odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> .	57,60	m2
			Obmiar: 57,60  Mnożniki: R = 2,0000 - wsp. zwiększający z tytułu utrudnień		
1.6	<b>PKZ 1915 0103-0200</b>		Gruntowanie podłoży - KEIM	124,00	m2
			Obmiar: 75,40 + 48,60 = 124,00 Razem = 124,00		
1.7	<b>PKZ 1908 0602-0100</b>		Uzupełnienie tynków - tynki firmy KEIM lub równoważne.	57,60	m2
			Obmiar: 57,60 = 57,60		
1.8	<b>PKZ 1915 0103-0200</b>		Gruntowanie powierzchni - dwukrotnie grunt firmy KEIM ub równoważny.	124,00	m2
			Obmiar: 124,00		
1.9	<b>PKZ 1915 0211-0200</b>		Malowanie ścian farbami KEIM lub równoważnymi.	124,00	m2
			Obmiar: 124,00  Mnożniki: R = 2,0000 - wsp. zwiększający z tytułu utrudnień		
1.10	<b>PKZ 1910 0002-0304</b>		Prace złotnicze pasów stiukowych gładkich - wielobarwnych (do trzech kolorów) o szerokości do 10 cm na ścianie prostej z częścią rekonstrukcją.	42,00	m
			Obmiar: 42,00 = 42,00		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Mnożniki: R = 1,5000 - wsp. zwiększający z tytułu utrudnień		
1.11	<b>KNR 0202 1602-0100</b>		Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5m.	54,00	m2
			Obmiar: 54,00		
1.12	<b>KNR 0202 1602-0200</b>		Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, dodatek za każdy 1 m wysokości pomieszczenia ponad 5 do 8 m.	54,00	m2
			Obmiar: 54,00 Krotność: 3,0000		
1.13	<b>Analiza własna:</b>		Czas przestoju rusztowań	1,00	m-g
			Obmiar: 1,00		
1.14	<b>PKZ 1915 0756-0100</b>		Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych oraz glazury na ścianach	60,00	m2
			Obmiar: 60,00		
2			Sklepienie		
2.1	<b>PKZ 1908 0510-1100</b>		Czyszczenie ściernie lub chemiczne - sklepienia cylindryczne, łuki i arkady. Usunięcie wtórnych nawarstwień.	60,00	m2
			Obmiar: $3,30 * 7,65 + 2,782 * 7,65 = 46,53$ $0,7 * 9,62 * 2 = 13,47$ Razem = 60,00  Mnożniki: R = 2,0000 - wsp. zwiększający z tytułu utrudnień		
2.2	<b>BCRR 0221 0004-4.4.</b>		TZKNBK VII -280 Odgrzybianie stropów przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5,0 m2 z przerwami  Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5,0 m2 z przerwami	60,00	m2
			Obmiar: 60,00		
2.3	<b>PKZ 1908 0510-1300</b>		Wzmocnienie odstającego tynku na podl.murowym wstrzykiwanie wypełnienia z wykuc. niezbędnych otwor. i ich zaprawien. o pow. tynku do 5 m2, ilość otwor. do 5 szt/m2	12,00	m2
			Obmiar: 12,00  Mnożniki: R = 2,0000 - wsp. zwiększający z tytułu utrudnień		
2.4	<b>PKZ 1908 0601-0100</b>		Odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścian i stropów wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2.	30,00	m2
			Obmiar: 30,00  Mnożniki: R = 2,0000 - wsp. zwiększający z tytułu utrudnień		
2.5	<b>PKZ 1915 0210-0100</b>		Gruntowanie podłoży - grunt firmy KEIM lub równoważny.	60,00	m2
			Obmiar: 60,00  Mnożniki: R = 2,0000 - wsp. zwiększający z tytułu utrudnień		
2.6	<b>PKZ 1908 0602-0300</b>		Uzupełnienie tynków - tynki firmy KEIM lub równoważne.	30,00	m2
			Obmiar: 30,00		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2.7	<b>PKZ 1915 0210-0100</b>		Gruntowanie sufitów z lekką sztukaterią z zagruntowaniem - dwukrotnie KEIM lub równoważnymi.	60,00	m2
			Obmiar: 60,00		
2.8	<b>PKZ 1915 0209-0100</b>		Malowanie sufitów gładkich farbami KEIM lub równoważnymi.	186,16	m2
			Obmiar: 186,16 Mnożniki: R = 2,0000 - wsp. zwiększający z tytułu utrudnień		
2.9	<b>PKZ 1910 0011-0204</b>		Prace zlotnicze pasów stiukowych profilowanych - wielobarwnych (do trzech kolorów) o szerokości do 5 cm na sklepieniu kopulastym eliptycznym z częściową rekonstrukcją.	75,56	m
			Obmiar: 75,56 Mnożniki: R = 0,5000		